

閱 覧 設 計 書


工 事 名	耕作条件改善事業平野1地区道路整備工事（分割2号）
施行箇所	矢板市平野地区
工 期	令和8年3月13日まで

入 札 日	令和7年8月28日	時間については、入札通知書により確認のこと
場 所	入札通知書より確認のこと	
閲覧期間	令和7年8月 日～令和7年8月27日	
担 当	農林課 整備振興担当	


そ の 他	
-------	--

番 号		設 計 の 理 由	本路線を整備施工することにより、農用地の高度利用を可能にするとともに、走行費用、維持管理等の節減を図り、併せて農業経営の合理化と農村環境の改善に資するため本工事を要す	工 期	R8. 3. 13 限 り	施 工 方 法	条件付 一般競争 入札	部 長	
国・県・ 起債・市									
実 施 設 計 書 農地耕作条件改善事業平野1地区道路整備工事（分割2号） 矢板市平野地内 設 計 概 要									
								課 長	
								課長補佐	
施工延長 L=274m								G	L
・ 土工 一式									
・ 表層工 1,080㎡									
・ 上層路盤工 1,103㎡									
・ 下層路盤工 1,102㎡									
・ 置換路床工 674㎡								設計者	
・ 付帯工 一式									
設計書用紙（乙） 栃 木 県 矢 板 市									
請負工事価格 金 円									
内 訳									
工事価格 金 円									
消費税相当額 金 円									
予 定 額			増減額	予 算 額			理 由		
査 定 額				に対する					
実施 前回	設計額			増 減 額					
	請負額			前 設 計 額					
	請負率			請 負 額					
今回 変更	設計額	に 対 す る							
	請負額	増 減 額							

位置図



工事箇所



特 記 仕 様 書

工事名：農地耕作条件改善事業平野1地区道路整備工事（分割2号）

●工程関係

- ・工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議すること。
- ・工事に何らかの支障があり工程が遅れる場合は、監督員と協議すること。

●用地関係

- ・施工上、個人の土地に入らなければならない場合、土地所有者の許可を得ること。残材や砂利等はトラブルの原因になるため、取扱いに対しては特に注意すること。
- ・境界杭・測量杭等は工事車両等で動かさぬよう確実に養生すること。また施工上支障となる場合は控えをとり、確実に復旧すること。
- ・山林作業道路（私有地敷地内）を工事作業道として使用するため、工事完了後に不具合が生じないように細心の注意を払い通行すること。
- ・山林作業道路に工事の影響により問題が生じた場合は、監督員と協議をすること。

●公害対策

- ・作業中の騒音、振動については、極力配慮すること。
- ・原則として、日曜、祭日の作業は避けること。ただし、工期厳守を優先するため、必要に応じて工事の推進を図ること。
- ・土砂の運搬時、路上に落ちた土砂等は必ず清掃を行うこと。（特に搬入、搬出先の路上）
- ・施工方法により、付近の家屋・工作物等に被害を及ぼす恐れがある箇所は、着工前に工損調査等を行うこと。

●安全対策関係

- ・歩行者、自転車、農耕機が工事区域内に侵入し、事故が発生しないよう十分注意すること。特に工事区間は安沢小学校の通学路になっているため、児童の登下校に支障が出ないように十分注意すること。
 - ・工事車両の出入口及び建設機械の旋回には、必ず誘導員を配置すること。
 - ・交通整理員は、計上していないが必要がある場合は、監督員と事前に協議すること。
 - ・施工の安全確保の徹底を図るため、現場において作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。（労働災害防止）
- また、月当たり半日以上の時間を割当てて、状況写真を提出すること。

●工事用道路関係

- ・片側通行、全面通行止め等を行い施工する場合、所轄の警察署及び矢板消防署、郵便局等

と協議の上、必要に応じて書類を提出すること。

- ・迂回路の場合、案内看板等を設置し、安全確保のために常に巡回すること。

●仮設備関係

- ・工事表示板等保安施設については所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。また、常に巡回を行い、安全確認を行うこと。

●残土・産業廃棄物関係

- ・残土(土砂)がある場合、捨土処理報告書(写真添付)を提出すること。
- ・産業廃棄物(アスファルト塊、コンクリート塊)がある場合、径30cm未満に小割して、中間処理施設に持ち込み、受入書類等を添付して報告(写真添付)すること。
- ・ダンプトラック過積載による違法運行の防止対策実施要領を厳守すること。

●工事支障物関係

- ・埋設物等の支障物件を確認した場合、監督員に連絡を取り指示を受けること。
また埋設物等については、工事着手前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。また、監督員と協議の上、必要に応じ試掘を行うこと。
- ・上下水道事務所 水道課 0287-44-1511
- ・ " 下水道課 0287-43-6214
- ・NTT東日本 0120-116-000
- ・東京電力カスタマーセンター 0120-995-112
- ・矢板警察署 0287-43-0110
- ・矢板消防署 0287-44-2511

●週休2日制工事

- ・本工事は「矢板市週休2日制工事試行要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。(受注者希望型)
- ・希望する場合は、工事着手日(工期の始期日)までに協議すること。

●その他

- ・栃木県土木工事共通仕様書及び土木工事必携を準用する。
- ・特記仕様書を遵守すること。
- ・任意の基準点等を設置した場合は、監督員の確認を得て、起工測量時の報告にも明記すること。
- ・建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。
- ・着手前に設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。

- ・施工時に住民等の交通に支障を極力減らすよう、看板や回覧等で周知し、苦情の回避に努めること。

特 記 仕 様 書（建設副産物）

1 共通事項

- (1) 建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各 1 部提出すること。また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、各 2 部提出するとともに、これらの記録を工事完成後 1 年間保存しておくこと。
- (2) 建設副産物の処分に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を 2 部提出すること。
- (3) 建設廃棄物の処分にあって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収拾運搬業務を収拾運搬業者に委託する場合は、別に、収拾運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。
- (4) 建設副産物処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に 2 部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受入れ伝票、写真、位置図、経路等）を提示し確認を受けること。また、竣工図書に添付すること。
- (5) 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」の A 票、B 票、D 票を監督職員に提示し、確認を受けるとともに E 票の写しを竣工図書に添付すること。

2 建設発生土

- (1) 指定（A）の場合
本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、下記指定地に搬出すること。
ア 搬出先
陸砂利採取業協同組合 那須塩原市上厚崎 273-34
イ 土質及び処分量 別紙積算書の数量のとおり
ウ 搬出時期 適宜
- (2) 指定（B）の場合
建設発生土（ m3）は準指定処理とし、請負者裁量で処理地を確保するものとし、実情に応じて運搬距離を変更するものとする。
- (3) 自由処理の場合
建設発生土（ m3）は自由処分とし、請負者裁量で処理地を確保す

るものとするが運搬距離の変更はしない。

(4) 建設発生土を処理する場合には、処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。

3 建設廃棄物

本工事により発生する

ア、 アスコン塊 (m3) は、 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

イ、 コンクリート塊 (m3) は、 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

ウ、 建設発生木材 (m3) は、 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

エ、 建設汚泥 (m3) は、 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

オ、 建設発生廃プラ (m3) は、地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

カ、 石塊 (m3) は、地内、
運搬距離 km の施設に運搬するものとする。

特 記 仕 様 書

1. 本工事の主任技術者は、次に掲げる資格を有する者を当てなければならない。

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）のうち検定種目を二級の建設機械施工管理又は、二級の土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
- (2) 技術士法（昭和32年法律第124号）による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目「農業土木」とするものに限る。）とするものに合格した者。

なお、主任技術者等の通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの（写しでもよい）を添付すること。

特記仕様書

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を厳守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし杣装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし杣車両、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、又はさし杣装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 不法パーソナル無線・不法アマチュア無線等の不法・違法無線局を搭載しているトラック、ダンプカー等の工事関係車両を使用しないこと。また、下請け業者にも十分指導するものとする。
7. 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。

電 子 納 品 に 関 す る 特 記 仕 様 書

(建 設 工 事)

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、当該工事（以下「本工事」という。）の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

(電子納品)

第2条 電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

(成果品の提出)

第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。提出物は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）正副各1部、計2部とする。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

(成果品の保管)

第4条 請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。

(成果品の確認)

第5条 請負者は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認する。

なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

(その他)

第6条 請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

事前協議チェックシート

(建設工事)

(様式 1)

[illegible]

様式2

電 子 媒 体 納 品 書

矢板市長

様

請負者（受注者）

住 所

氏 名

（担当者）

印
印

下記のとおり電子媒体を納品いたします。

記

工 事 名 (業務委託名)				契約番号		
工事場所 (委託場所)	矢板市 地内			TECRIS・CORINS 登録番号		
電子媒体の種類	規 格	単 位	数 量	作成年月日	備考	
		枚		令和 年 月 日		
【適用】						

【発注者側記載事項】

受領者及び保管場所

担 当 課	課 班・担当	職氏名	印
保 管 場 所			

(別紙 5)

捨 土 処 理 報 告 書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

捨土処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 処 分 場 所

4. 処分地所有者名
又は処理施設社名

5. 処 理 量

6. 付 属 書 類 写真（処理前・処理後）、位置図

(別紙 6)

廃材処理報告書

令和 年 月 日

矢板市長 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

廃材処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。

記

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 処 分 場 所

4. 処分地所有者名
又は処理施設社名

5. 処 理 量

6. 付 属 書 類

写真（中間処理施設看板、廃材幅管理）、位置図
中間処理施設入荷証明

施 工 条 件 書

農地耕作条件改善事業 道路整備工事 (矢板市平野地内)

矢板市農林課

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
工 事 関 係	・農業用と思われる横断管等が多数あるため、状況をよく確認し施工すること。 ・関係機関に必要な許可を申請し施工すること。	仮 設 備 関 係	・仮設備の構造及び施工方法は、施工計画書に明示したうえで、監督員と協議すること。 ・工事表示等保安施設については、所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。特に交差点付近の工事となる場合は、万全を期すること。
工 程 関 係	・工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議をすること。 ・工事に何らかの支障があり、工程が遅れる場合、監督職員と協議すること。 ・近接工事がある場合は、請負業者間で行程調整を図ること。	建設副産物 関 係	・建設副産物関係について詳細は特記仕様書のとおりとする。 1. 建設残土 (1)処分方法：指定処理A (2)運搬距離：25.7km 陸砂利採取協同組合 那須塩原市上厚崎273-34 ※捨土処理報告書を作成し、監督員に提出するものとする。 ※日曜、祭日、夜間の捨土は不可。 2. 建設廃材 (1)A s 塊： (2)運搬距離：. km 径30cm未満に破壊し、中間処理施設に搬入すること。 (1)濁水： (2)運搬距離：. km 濁水の流出に注意し、処理施設に搬入すること。
用 地 関 係	・測量杭、境界杭等（白杭、青杭）は、工事車両、建設機械等で動かさぬよう確実に養生すること。（施工上、支障となる場合は、控えをとること。） ・隣接地への立入りが必要な場合、土地所有者の了解を得てから立入ること。		
公 害 対 策 関 係	・作業中の騒音、振動については、できる限り配慮すること。 ・原則として日曜、祭日等の作業は避けること。 ・残土運搬時、路上に落ちた土砂等の清掃を行うこと。（特に搬入先の路上） ・当該工事により、付近の家屋、工作物等に被害を及ぼす恐れがあるところは、着工前に外観の調査を行うこと。 ・特定建設作業については、市くらし安全環境課に届けでること。		
安 全 対 策 関 係	・施工の安全確保の徹底を図るため、作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。（労働災害防止） ・工事車両の出入り口及び建設機械の旋回には、誘導員を配置すること。 ・交通車両及び歩行者の安全対策には、特に留意し、必要に応じ交通誘導員の配置を行うこと。（第三者に対する安全対策）		
安 全 訓 練	・工事期間中、安全・衛生に関する研修・訓練等を月1回（半日）以上実施する。 ・KY日報を作成し、竣工図書に添付すること。		
工 事 用 道 路 関 係	・住宅等に車が出入りするときは、速やかに通行を確保すること。	排水口（濁水処理含） 関 係	・地下水は、水路等への放流により適切に処理し、周辺を汚さないこと。 ・工事による廃油、廃材等については、絶対に河川等に流さないこと。

施 工 条 件 書

農地耕作条件改善事業 道路整備工事 (矢板市平野地内)

矢板市農林課

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
支障物件等	・地下埋設物や他の公共施設との離隔は、30cm以上確保する。 ・地下埋設物（上水道管、N T Tケーブル、電力ケーブル、防火水槽など）については、工事着工前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。 ※上下水道事務所 上水道担当 0287-44-1511 ※上下水道事務所 下水道担当 0287-43-6214 ※N T T 0120-444-113 ※東京電力 0120-995-112 ※矢板警察署 0287-43-0110 ※矢板消防署 0287-44-2511	そ の 他	・本工事は、土木工事共通仕様書及び土木工事必携を準用する。 ・特記仕様書を遵守すること。 ・請負者は、任意の基準点を等を設置した場合は、監督員の確認を得ること。 ・建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。 ・疑義が生じたときは、監督員と協議すること。 ・工事竣工図書の一部（工事竣工図）を電子納品とすること。竣工図作成については、監督員の指示に従うこと。 ・工事着手時に起工測量を行い、設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。
過積載防止	・ダンプトラック過積載による違法運転の防止実施要領により、下記のことに従って遵守すること。 (1)積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込まないこと。 (2)さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませない。 ※不表示者とは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（「ダンプカー規正法」）第4条における表示義務違反車をいう。 (3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 (4)取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、または、さし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5)建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6)以上のことに付き、下請け業者にも十分指導すること。		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地耕作条件改善事業

平野1地区 農道工事 2工区

金抜き設計書

(当初)

矢板市

834

834

834

834

事業名 農地耕作条件改善事業

工事名 平野1地区 農道工事 2工区

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
直接工事費（仮設工を除く） 1号線	1.000	式		
B1 土工	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・整形仕上げ工	1.000	式		
B2・作業残土処理工	1.000	式		
B1 地盤改良工	1.000	式		
B2・置換路床工	1.000	式		
B1 舗装工	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工 本線・隅切,4-6-12	1.000	式		
B1 付帯施設工	1.000	式		
B2・区画線工	1.000	式		
直接工事費（仮設工を除く） 3号線	1.000	式		
B1 土工	1.000	式		
B2・掘削工	1.000	式		
B2・盛土工	1.000	式		
B2・整形仕上げ工	1.000	式		
B2・作業残土処理工	1.000	式		
B1 地盤改良工	1.000	式		
B2・置換路床工	1.000	式		
B1 舗装工	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工 本線・隅切,4-6-12	1.000	式		
B2・アスファルト舗装工 取付道路3-6-12	1.000	式		
B1 付帯施設工	1.000	式		
B2・区画線工	1.000	式		

834

事業名 農地耕作条件改善事業

工事名 平野1地区 農道工事 2工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
直接工事費 (仮設工を除く) 1号線	1.000	式			
B1 土工	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
BA0101 掘削	260	m3			歩A・単A B単 1号
合 計					
B2・盛土工	1.000	式			
B01206 発生土盛土	6	m3			歩A・単A B単 2号
合 計					
B2・整形仕上げ工	1.000	式			
BA0109 法面整形 切土部	2	m ²			歩A・単A B単 3号
BA0109 法面整形 盛土部	70	m ²			歩A・単A B単 4号
合 計					
B2・作業残土処理工	1.000	式			
BA0105 土砂等運搬 L=49.5km以下	250	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
B1 地盤改良工	1.000	式			
B2・置換路床工	1.000	式			
BR0805 置換路床 施工幅員 4.0m以上,RC-100,再生クワッパン	185.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
B1 舗装工	1.000	式			
B2・アスファルト舗装工 本線・隅切,4-6-12	1.000	式			
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40	303	m ²			歩A・単A B単 7号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-30	303	m ²			歩A・単A B単 8号
BR0809 表層 (車道・路肩部) 10%入り再生密粒度750(13)	296	m ²			歩A・単A B単 9号
合 計					
B1 付帯施設工	1.000	式			
B2・区画線工	1.000	式			
BQ0805 区画線	148	m			歩A・単A B単 10号
合 計					
直接工事費 (仮設工を除く) 3号線	1.000	式			
B1 土工	1.000	式			
B2・掘削工	1.000	式			
BA0101 掘削	730	m3			歩A・単A B単 11号
合 計					

834

834

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削					
			m3			歩A・単A
B01206	*** B単 - 2号 *** 発生土盛土					
			m3			歩A・単A
BA0109	*** B単 - 3号 *** 法面整形					
	切土部		m ²			歩A・単A
BA0109	*** B単 - 4号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²			歩A・単A
BA0105	*** B単 - 5号 *** 土砂等運搬					
	L=49.5km以下		m3			歩A・単A
BR0805	*** B単 - 6号 *** 置換路床					
	施工幅員 4.0m以上,RC-100,再生クワッパン		m3			歩A・単A
BA0803	*** B単 - 7号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40		m ²			歩A・単A
BA0805	*** B単 - 8号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	M-30		m ²			歩A・単A
BR0809	*** B単 - 9号 *** 表層(車道・路肩部)					
	イスタグ 入り再生密粒度750(13)		m ²			歩A・単A
BQ0805	*** B単 - 10号 *** 区画線					
			m			歩A・単A
BA0101	*** B単 - 11号 *** 掘削					
			m3			歩A・単A
B01206	*** B単 - 12号 *** 発生土盛土					
			m3			歩A・単A
BA0109	*** B単 - 13号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²			歩A・単A
BA0105	*** B単 - 14号 *** 土砂等運搬					
	L=49.5km以下		m3			歩A・単A
BR0805	*** B単 - 15号 *** 置換路床					
	施工幅員 4.0m以上,RC-100,再生クワッパン		m3			歩A・単A
BA0803	*** B単 - 16号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40		m ²			歩A・単A
BA0805	*** B単 - 17号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	M-30		m ²			歩A・単A
BR0809	*** B単 - 18号 *** 表層(車道・路肩部)					
	イスタグ 入り再生密粒度750(13)		m ²			歩A・単A
BA0803	*** B単 - 19号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40		m ²			歩A・単A
BA0805	*** B単 - 20号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	M-30		m ²			歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 表層(車道・路肩部)					
	イスタグ 入り再生密粒度750(13)		m ²			歩A・単A
BQ0805	*** B単 - 22号 *** 区画線					

834

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 2号 ***						
B01206	発生土盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 3号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 4号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 5号 ***						
BA0105	土砂等運搬 L=49.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3			S単 4号
S02116	残土受入費 整地費用含む,,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 6号 ***						
BR0805	置換路床 施工幅員 4.0m以上,RC-100,再生クワツヤン		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3			S単 5号
SQ0801	路床材 再生クワツヤン,RC-100	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 7号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²			S単 8号
	合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) M-30		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
BR0809	表層 (車道・路肩部) 「スラグ」入り再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SR0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,「スラグ」混合物 (2.35t/m ³),「スラグ」入り再生密粒度アスコン(13),「グラウト」各種,40mm,あり	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
BQ0805	区画線		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SQ0804	【区画線】 溶融式 (手動),実線,15cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工,白色,厚1.5mm	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,「グン」カット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
B01206	発生土盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,「質」土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
BA0105	土砂等運搬 L=49.5km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,「」約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m ³			S単 4号

事業名	農地耕作条件改善事業				
工事名	平野1地区 農道工事 2工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	以下					
S02116	残土受入費 整地費用含む,,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
BR0805	置換路床 施工幅員 4.0m以上,RC-100,再生クワッチャン		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3			S単 5号
SQ0801	路床材 再生クワッチャン,RC-100	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) M-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
BR0809	表層 (車道・路肩部) 11スラグ入り再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SR0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),11スラグ入り再生密粒度アスコン(13),グラ ムコト 各種,40mm,あり	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) M-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					

834

834

事業名	農地耕作条件改善事業				
工事名	平野1地区 農道工事 2工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	残土受入費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土受入費 整地費用含む,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	残土受入費 整地費用含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オーブソカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バツク約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	120mm,1層施工,砕石、あり,再生クワッチャン RC-40			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部）			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	60mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ0801	路床材		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路床材 再生クラッシャー RC-100			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)路床材料の種別 2)規格	再生クラッシャー RC-100		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
JQA201	再生クラッシャー RC-100	133.000	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
SQ0804	【区画線】		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線】 溶融式(手動),実線,15cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施工, 白色,厚1.5mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格 2)仕様 3)幅 4)時間的制約	溶融式(手動) 実線 15cm 受ける				
	5)昼夜間施工区分 6)豪雪補正の有無	昼間施工 豪雪補正なし				
	7)排水性舗装への施工 8)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
	9)ベント式工法 10)路面表示塗料規格	- 3種1号				
	11)緑色 12)ユクリート舗装への施工	白色 -				
	13)塗布厚	厚1.5mm				
A66052	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
P35306	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34029	軽油 バレル給油	44.000	L			
Y00004	材料諸雑費					
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 12号 ***					
SQ0804	【区画線】		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線】 溶融式(手動),ゼブラ,45cm,昼間施工,豪雪補正なし,供用区間施 工,白色,厚1.5mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格 2)仕様 3)幅 4)時間的制約	溶融式(手動) ゼブラ 45cm 受ける				
	5)昼夜間施工区分 6)豪雪補正の有無	昼間施工 豪雪補正なし				
	7)排水性舗装への施工 8)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
	9)ベント式工法 10)路面表示塗料規格	- 3種1号				
	11)緑色 12)ユクリート舗装への施工	白色 -				
	13)塗布厚	厚1.5mm				
A66085	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
P35306	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	1,700.000	kg			
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	75.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
P34029	軽油 バレル給油	98.000	L			

834

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
MO2082	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
MO3005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			
F09012	ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締め固めの有無	-				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	120mm,1層施工,砕石、あり,再生クラッシャー RC-40			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
M13016	モーターレーダ[土工用・排対型(2次)]		供用日			
	ブレード幅3.1m					
M14082	ロードローラ[圧入型・排対型(2次)]		供用日			
	質量10t 締固め幅2.1m					
F04101	タイヤローラ[超低・排対型(～3次)]		日			
	質量8～20 t					
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャー		m ³			
	RC-40 40～0mm					
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	平野1地区 農道工事 2工区


コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、あり、0mm、60mm			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 60mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30～0mm		m3			
P34029	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SR0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、アスファルト混合物（2.35t/m3）、エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)、プライムコート 各種、40mm、あり			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物（2.35t/m3） プライムコート 各種 あり エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)				
F04505	アスファルトフィニッシャー[斜型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日			
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQA313	再生加熱アスファルト混合物 エコスラグ入り密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK - 3		ton			
P34029	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SR0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超、アスファルト混合物（2.35t/m3）、エスラグ入り再生密粒度アスコン(13)、プライムコート 各種、30mm、あり			豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	3.0m超 30mm アスファルト混合物（2.35t/m3） プライムコート 各種				

834

834

834

区画線設置図



路 盤 工 数 量 計 算 書 2工区 1号線

本 線 に お け る 面 積							
区 間	延長 m	表 層 工		幅 員 4.00 m	上層、下層、置換層工	幅 員 4.10 m	
		計 算 式		数量 m ²	計 算 式	数量 m ²	
No. 14+13.0～No. 15+37.0	74.0	74.0×4.00＝		296.0	74.0×4.10＝	303.4	
計	74.0			296.0		303.4	
付 帯 工 設 置 に お け る 拡 幅 面 積							
構 造 物 名	延長 m	表 層 工、上 層 工			下 層 工、置 換 層 工		
		拡幅巾m	計 算 式	数量 m ²	拡幅巾m	計 算 式	数量 m ²
計							

路 線 拡 幅 に お け る 拡 幅 面 積									
区 分	I P	交角	拡幅半径 m	弧の長さ m	拡幅巾 m	BCの 長さm	ECの 長さm	計算式	数量 m ²
表 層 工									
	計								
上 層 工 下 層 工 置 換 層 工									
	計								

舗 装 合 計 (m ²)							
区 分	厚さ(cm)	本 線	付 帯 工	路盤工控除	隅切り等	合 計	備 考
表 層 工	4	296. 0				296. 0	
上 層 工	6	303. 4				303. 4	
下 層 工	12	303. 4				303. 4	
置 換 層 工	61	303. 4				303. 4	m3 185. 1

構造物設置箇所調書 2工区 1号線

[illegible]

土工集計表 2工区 1号線

	機械掘削 C1	盛土 B2				切土法面仕 上げ CL1	盛土法面仕 上げ BL2
本線	259.3	5.8				2.4	70.3
計	259.3	5.8				2.4	70.3
	区間内 流用土			残土搬出			
本線	6.4			252.9			
計	6.4			252.9			

土 積 計 算 書

平 均 距 離 法

掘削工

C1 : 機械掘削

盛土工

B2 : 人力盛土

整形仕上げ工

CL1 : 切土法面仕上げ

BL1 : 盛土法面仕上げ(築立)

土積計算書

[illegible]

土積計算書

[illegible]

土積計算書

[illegible]

土積計算書

[illegible]

法面仕上げ計算書

[illegible]

法面仕上げ計算書

[illegible]

殘土運搬距離

搬入場所：陸砂利採取業協同組合


距離： 25.7 km



「〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎273-34」周辺のスポット

- スィーツ・デザート
- ホテル
- ガソリンスタンド
- 駐車場
- もっと見る

標準断面図 S=1 : 50



表層工 (エコスラグ入り再生密粒AS (13) -50) 厚 4cm


上層路盤工 (粒度調整碎石 M-30) 厚 6cm

下層路盤工 (再生クラッシャー RC-40) 厚 12cm



置換路床工 (再生クラッシャー RC-100) 厚 61cm

隅切りは本線同等厚とする。

令和7年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 2工区 1号線
現況計画平面図 S=1:1000



標準断面図 S=1:100

















曲 線 表						
IP	IP間方向角	IA	R	TL	SL	CL
BP	130-53-05					35.098
IP1	134-46-07	3-43-01				14.754
IP2	137-45-04	16-54-03				26.819
IP3	154-22-02	36-39-58	15.000	4.970	0.802	21.905
IP4	144-44-13	9-37-49				19.763
IP5	151-45-33	7-01-20				31.517
IP6	132-10-55	19-34-38	30.000	5.176	0.443	33.037
IP7	108-20-10	23-56-45	60.000	12.669	1.323	24.971
IP8	124-52-24	16-32-24	30.000	4.360	0.315	8.660
IP9	116-41-47	8-10-47	200.000	14.301	0.511	28.553
IP10	123-17-05	6-38-28	120.000	6.307	0.199	13.799
IP11	143-55-52	20-38-47	30.000	5.464	0.484	10.610
IP12	121-46-40	22-10-13	30.000	5.878	0.570	11.608
IP13	155-06-01	33-26-22	12.000	3.593	0.526	32.546
IP14	146-36-00	8-30-01				44.688
IP15	123-16-31	23-19-29	100.000	20.641	2.108	40.709
IP16	133-26-45	10-12-13	50.000	4.464	0.199	8.904
IP17	124-04-26	9-24-10				24.112
IP18	145-43-52	21-39-17	30.000	5.738	0.544	11.338
IP19	85-37-59	60-55-53	12.000	6.942	1.863	12.587
IP20	102-31-53	16-55-54				11.619
IP21	76-02-49	26-29-04				11.853
IP22	49-48-59	26-15-50				8.777
IP23	19-38-22	30-13-37				8.953
IP24	65-51-48	46-18-26				6.544
IP25	93-38-21	27-46-33				5.861
IP26	124-18-08	30-39-47				29.411
IP27	42-42-11	81-35-57	12.000	10.358	3.852	17.090
IP28	59-01-24	16-15-13				14.518
IP29	94-43-41	35-42-17				10.543
IP30	117-30-35	22-46-55				9.195
IP31	129-09-00	11-38-25				12.925
IP32	99-59-29	29-10-31	12.000	3.123	0.400	6.110
IP33	120-34-09	20-35-40				49.353
IP34	127-46-44	7-14-39				14.727
IP35	114-17-53	13-30-51				17.286
IP36	99-38-25	14-39-28				35.877
IP37	108-55-01	9-16-36				24.778
IP38	95-51-53	13-03-08				15.130
IP39	119-06-12	23-14-19				24.034
IP40	104-26-42	14-38-30				20.573
IP41	75-27-00	28-59-41				38.444
IP42	99-48-34	24-21-34				7.355
IP43	112-22-25	12-31-51				6.653
IP44	132-11-24	19-51-09				14.828
IP45	137-04-14	4-52-40				30.903
IP46	127-17-00	9-37-14	100.000	8.415	0.353	16.791
IP47	179-55-24	52-28-24				27.669
IP48	136-38-15	43-17-09				23.631
IP49	114-46-19	21-52-56				19.381
IP50	49-33-12	66-12-07				33.394
IP51	95-43-56	47-10-44				5.767
IP52	139-03-13	43-19-16				31.710
IP53	145-35-23	6-32-10				22.178
IP54	160-58-07	15-22-44	30.000	4.051	0.272	8.052
IP55	94-01-04	66-59-04	7.000	4.627	1.391	8.178
IP56	147-46-25	53-44-22				20.401
IP57	132-36-46	15-10-40				35.906
CP						

組	測 点	単 距 離	追 加 距 離	杭 高	地 盤 高	計 画 高	切 盛	勾 配
NO. 10	IP17	12.216	500.000	292.545	292.55	292.53	-0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	BC18	14.836	514.836	292.361	292.36	292.49	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 10+27.000	IP18	12.164	527.000	292.256	292.26	292.24	-0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC19	6.211	533.211	291.812	291.81	291.97	0.160	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 11	IP19	5.669	538.880	291.481	291.48	291.62	0.140	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC20	5.669	544.549	291.191	291.19	291.26	0.070	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 11+4.000	IP20	5.451	550.000	291.018	291.02	291.02	0.000	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC21	4.000	554.000	290.962	290.96	290.90	-0.060	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 12	IP21	17.186	571.186	290.757	290.76	290.74	-0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC22	6.294	577.480	290.593	290.59	290.59	0.010	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 13	IP22	6.293	583.773	290.445	290.45	290.39	-0.060	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC23	2.855	586.628	290.241	290.24	290.23	0.050	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 14	IP23	11.619	598.247	289.823	289.82	289.88	0.060	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC24	1.753	600.000	289.776	289.77	289.50	-0.276	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 15	IP24	10.100	610.100	289.430	289.43	289.32	-0.110	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC25	8.777	618.877	289.046	289.05	288.92	-0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 16	IP25	8.953	627.830	288.528	288.53	288.62	0.090	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC26	6.544	634.374	288.415	288.42	288.48	0.060	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 17	IP26	5.861	640.235	288.372	288.37	288.41	0.040	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC27	9.765	650.000	288.302	288.30	288.38	0.080	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 18	IP27	9.288	659.288	288.282	288.28	288.37	0.090	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC28	8.545	667.833	288.229	288.23	288.37	0.140	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 19	IP28	8.545	676.378	288.194	288.19	288.32	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC29	8.622	685.000	288.137	288.14	288.19	0.050	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 20	IP29	7.907	692.907	287.979	287.98	288.00	0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC30	7.093	700.000	287.635	287.64	287.77	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 21	IP30	7.425	707.425	287.410	287.41	287.51	0.100	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC31	5.575	713.000	287.271	287.27	287.36	0.090	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 22	IP31	4.968	717.968	287.279	287.28	287.29	0.010	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC32	9.195	727.163	287.240	287.24	287.26	0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 23	IP32	9.802	736.965	287.246	287.25	287.25	0.000	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC33	3.055	740.020	287.250	287.25	287.24	-0.010	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 24	IP33	3.055	743.075	287.246	287.25	287.20	-0.050	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC34	3.124	746.199	287.241	287.24	287.15	-0.090	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 25	IP34	3.801	750.000	287.095	287.10	287.06	-0.040	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC35	24.787	774.787	286.134	286.13	286.28	0.150	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 26	IP35	25.213	800.000	286.085	286.09	286.01	-0.080	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC36	24.140	824.140	284.998	285.00	285.06	0.060	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 27	IP36	14.727	838.867	284.351	284.35	284.40	0.050	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC37	11.133	850.000	284.034	284.03	283.98	-0.050	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 28	IP37	6.165	856.165	283.794	283.79	283.81	0.020	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC38	21.835	878.000	283.492	283.49	283.39	-0.100	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 29	IP38	14.042	892.042	283.022	283.02	283.14	0.120	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC39	7.958	900.000	282.781	282.78	282.99	0.210	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 30	IP39	16.320	916.320	282.547	282.55	282.68	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC40	10.680	927.000	282.447	282.45	282.45	0.000	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 31	IP40	4.450	931.450	282.449	282.45	282.34	-0.110	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC41	18.550	950.000	281.710	281.71	281.84	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 32	IP41	5.484	955.484	281.456	281.46	281.68	0.220	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC42	11.516	967.000	281.218	281.22	281.35	0.130	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
NO. 33	IP42	9.057	976.057	281.077	281.08	281.09	0.010	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$
	EC43	23.943	1000.000	280.260	280.26	280.40	0.140	$\begin{matrix} L=0.310 \\ \text{勾配} \\ L=51.100\% \end{matrix}$

工 事 名	令和7年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 2工区 1号線		
図 面 名	現 況 計 画 平 面 図 ・ 縦 断 図 2		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	図 示	図面番号	1/5
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業者名	矢 板 市		

横断図 (1 1 - 7) S=1:100

















令和7年度 施工

No.14+13.0

表層工（エコスタグ入り再生砕石S13・S0） 厚 4cm
上層路盤工（粒度調整砂石 M-30） 厚 6cm
下層路盤工（再生クラッシュラン R-40） 厚 12cm
重役路床工（再生クラッシュラン R-100） 厚 61cm
隅切りは本線同等厚とする。

EC27(No.13+26.378) ~ IP33(No.15+24.787)			
工 事 名	令和7年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 2工区 1号線		
図 面 名	横 断 図 (1 1 - 7)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	S=1:100	図面番号	2/5
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業者名	矢 板 市		

横 断 図 (11 - 8) S=1:100




表層工 (エコスラグ入り再生密粒AS (13)・50)	厚 1
上層路盤工 (粒度調整砕石 M-30)	厚 1
下層路盤工 (再生クラッシャーラン RC-40)	厚 1
置換路床工 (再生クラッシャーラン RC-100)	厚 6


	NO.16 ~ NO.19:17.000		
工 事 名	令和6年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 1号 線		
図 面 名	横 断 図 (11-8)		
作成年月日	令和 年 月 日		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3/5
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業者名	矢 坂 市		

令和7年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 2工区 3号線


平面図 S=1:1000




標準断面図 S=1 : 100



縦断図 SV=1:100
SH=1:1000




センターシフト図 S=1 : 1000




曲線表									
IP	IP間方向角	IA	R	TL	SL	表	CL	IP間距離	X座標
N0.0	200.37.49							172.290	94892.043
IP1	239.00.12	38.22.23	12.000	4.176	0.706	8.037	27.723	94790.801	4988.830
N0.3+49.700								94716.524	4985.066

横断図 S=1:100



標準断面図 S=1:100



NO.0 ~ NO.3+49.700			
工 事 名	令和7年度 農地耕作条件改善事業 平野1地区 農道工事 2工区 3号線		
図 面 名	横 断 図		
作成年月日	令 和 年 月 日		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5/5
会 社 名	栃木県土地改良事業団体連合会		
事業者名	矢 板 市		