

(質疑応答書)

工事名 矢板市立東小学校改修工事

回答者
 会社名： 矢板市 教育総務課
 住所： 栃木県矢板市矢板106番地2
 連絡先： TEL 0287-43-6217
 E-mail： kyouiku@city.yaita.tochigi.jp
 担当者： 教育総務課管理担当

No	図面区分	図面番号	質疑内容	回答内容
1	建築図	A-011	ピット部スタイロフォームの仕様・規格についてご指示願います。	3種bを見込んでください。
2	建築図	A-165	図面A-165に可動式ステージとありますが、設計書には記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	備品にて工事予定です。
3			工期は令和9年12月20日までとありますが、着工はいつから可能でしょうか。	着工は本契約後で問題ありません。資材搬入や仮囲いなどは令和7年度11月よりお願いいたします。
4			土曜日、日曜日、祝日の施工は可能でしょうか。	必要に応じて可といたします。
5	設計書		設計書-共通仮設費に仮囲い等残置期間16か月とありますが、工事期間中は残置として計上してよろしいでしょうか。	設計では必要期間16ヶ月として見込んでいます。
6			本工事期間中に別途工事が入ることはありますか。また別途工事はいつからでしょうか。	備品工事やGIGAスクールの工事が別途工事予定です。時期については、受注業者と協議を行う予定です。
7			地鎮祭は行いますか。行う場合は参加人数等をご指示ください。	受注者の判断に委ねます。行う場合は、市の参加人数は7名（市長、副市長、教育長、議長、部長、課長補佐、担当）です。
8	設計書		外構工事は設計書がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	外構工事は別途となります。
9	設計書		細目別内訳 121ページの軒天換気スリットSUS W30防虫網付の詳細をご指示下さい。	別紙①参照ください。
10	建築図	A-175～177	撤去図A-175～177がありますが、設計書に記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途発注させていただきます。

11	建築図	A-005	特記仕様書は、【市産材を活用し資材については栃木県木材業協同組合連合会を窓口として調達に努めること。】とありますが、図面A-005には【木工事において、栃木県内の森林から産出し、かつ産地照明(※)された木材の使用に努めるものとする。(※)『栃木県産出材証明制度』による。】と記載があります。図面A-005が正でよろしいでしょうか。	特記仕様書が正としてください。
12	建築図	A-171	花壇アルミ笠木の詳細が不明です。仕様詳細ご指示下さい。	花壇のアルミ笠木についてこの項目は削除となります。入札の際は、¥714,225円(直工)見込んだ金額とし実行時に減工対応させていただきます。
13	建築図	A-013	屋内運動場のフローリング仕上げですが、設計書では水性ウレタン2液1回塗りとありますが、図面A-013では水性ウレタン2液4回塗りとなっております。設計書が正でよろしいでしょうか。	図面が正としてください。
14	建築図	A-011	図面A-011にて、【校歌等の移設物については本工事で旧校舎から移設を行うこと。】と記載がありますが、設計書には記載が御座いません。移設無しと考えてよろしいでしょうか。	移設は見込んでください。
15	設計書		設計書(P50)にて、耐火被覆胴縁 1時間 厚20mmとありますが、マキベイではC-100*50*20*2.3で一時間耐火を取得しておりません。設計書通りに見込めばよろしいでしょうか。	設計書通りに見込んでください。
16	建築図	A-163	図面A-163にて、鋼製床図面は耐震仕様ですが、設計書では一般体育館用となっております。設計書が正でよろしいでしょうか。	図面が正としてください。
17	建築図	A-170	図面A-170にて、設備基礎詳細図がありますが設計書には記載がございません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途外構工事での範囲となります。
18	建築図	A-032	図面A-032にてステンレスロストルマットW1800×D600とありますが、設計書には記載がございません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途外構工事での範囲となります。
19	建築図	A-50・52	図面A-50、52にて・木製ルーバー(杉材上小)20×25 SUC・甲板用集成材725 SUCの表記がありますが設計書には記載が御座いません。該当無しと考えてよろしいでしょうか。	SUCを見込んでください。
20	建築図	A-70	図面A-70にて手摺(ひがしっこホール・大階段)杉手摺の下に杉30×180 SUCの記載がありますが設計書には記載が御座いません。該当無しと考えてよろしいでしょうか。	SUCを見込んでください。
21	建築図	A-011	図面A-011にて、ボンベ庫の記載がありますが、設計書には記載が御座いません。別途工事でのよろしいでしょうか。	別途外構工事での範囲となります。
22	建築図	A-024	配管ピット範囲:ケイ酸質塗布防水仕上(床・壁)とありますが、設計書にはEVピット・消火水槽の記載しかありません。配管ピットにおいて防水無しと考えてよろしいでしょうか。	配管ピットには防水無しでよろしいです。

23	建築図	A-048	木製間仕切り補強下地□-100*100*4.5とありますが設計書に記載がありません。該当なしと考えてよろしいでしょうか。	補強下地を見込んでください。
24	建築図	A-053	2階軒天空調スリット：エキスパンドメタルt1.6DPとありますが設計書に記載がありません。該当なしと考えてよろしいでしょうか。	エキスパンドメタル t1.6 DPを見込んでください。
25	建築図	A-076	軒先アンゲル金物L120*L120程度とありますが、仕上げについて記載がありません。計上してよろしいでしょうか。また、仕様について御指示願います。	軒先アンゲル無しで宜しいです。 屋根同材の幕板で納まる形状となります。
26	建築図		以下の工事において、別途工事として宜しいでしょうか。 ホワイトボード、黒板、アーム式モニター（下地共）、電動ロールブラインド ロールカーテン、カーテン、ピクチャーレール、郵便受箱	電動ロールブラインドは本工事となります。 それ以外は別途工事となります。
27	建築図		設計書P64に軒天野縁組とありますがひがしっこホール・屋根7・8・9・10・11天井野縁について記載がありません。計上してよろしいでしょうか。また、規格・形状について御指示願います。	野縁受け：36×55 @900 野縁：30×40 @300 で見込んでください。
28	建築図	A-121	設計書P99ではAW229が2ヶ所、AW229Aが4ヶ所となっておりますが、設計図ではAW229が4ヶ所、AW229Aが2ヶ所となっております。設計書を正と考えてよろしいでしょうか。	設計書が正となります。
29			シャッター下地について設計書に記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	シャッター下地を見込んでください。
30	建築図	A-130	設計書P107ではTB-1隔て板4ヶ所とありますが、設計図では5ヶ所となっております。設計書を正としてよろしいでしょうか。	図面を正としてください。
31	機械設備		空調・換気の公表単価が同機種で違う単価がございますが、どのように考えたらよろしいでしょうか。 例 ACP-1-1-1とACP-1-2-1 ACP-6-1とACP-1-7 FE-1-2とFE-1-3 他多数	各機器能力を再確認の上、各社メーカーの見積もりを比較し決定してください。
32	機械設備		機種が異なるが公表単価が同じ機種はどのように考えたらよろしいでしょうか。 例 FE-1-4とFE-1-5 VE-1-3とVE-2-2 他多数	各機器能力を再確認の上、各社メーカーの見積もりを比較し決定してください。
33	機械設備		機械設備公表単価表の20頁、24頁（GT-1）の機器、器具類は複合単価でしょうか。	別紙参照ください。
34	機械設備		内訳書の校舍棟、屋外に文字標識等一式と記載がございますが公表単価の提示は可能でしょうか。不可でしたら一式の詳細をご指示いただけますか	積算基準での単価となり、見積り単価ではないため提示できません。 一式の算出方法は公共建築工事積算基準 令和7年度版を参照願います。

35	機械設備	M-003	平面図で下水道本管接続が2ヶ所ございますが内訳書項目一式は28頁の公表単価は2ヶ所分と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
36	建築図	A-123～126	図面A-123～126にて、建具関係のSOP塗装と記載がありますが設計書には記載が御座いません。該当無しと考えてよろしいでしょうか。	SOP塗装を見込んでください。
37	建築図	A-011	図面A-011にはイソバンド・BL-Hア50フッ素系塗装品同等品とありますが、耐火認定が取れないため、耐火イソバンドPro（外壁30分耐火：FPO030NE-200）で計上してよろしいでしょうか。	耐火イソバンドPRO同等で見込んでください。
38	その他		共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和7年改定）により算出されていると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
39	P130-132 内訳書		桝組棚足場、内部躯体足場、脚立足場、桝組棚足場、階段仕上足場、シャフト内足場の供用日数は何日を見込んでおられますか。	桝組本足場：360日 そのほかの供用日数については適宜見込んでください。